

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370545
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	borghese
OGTN - Denominazione	Palazzo Santini

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Massignano
PVCL - Località	MARINA DI MASSIGNANO

<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Cavour, 12-12/A
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Comune di Massignano
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	5/2018
<b>CTSN - Particelle</b>	219
<b>CTSP - Proprietari</b>	Comune di Massignano
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.797640641
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.050253971
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	11-5-2018
<b>GPBO - Note</b>	(4006375) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio, la cui denominazione riprende quella dei proprietari, risale al XVII sec.
<b>RENF - Fonte</b>	Archivio Storico_Comune di Massignano
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1626

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	proprietà
---------------------------------	-----------

**RENN - Notizia**

Dal catasto dei fabbricati del 1896, alla partita n.113 lo stabile risulta di proprietà di Santini Carlotta. Nello stesso era presente anche un piccolo frantoio, elemento tipico di altri palazzi signorili. Fino al 1920, il palazzo rimarrà di proprietà della stessa famiglia e successivamente verrà acquistato dalla provincia di Ascoli Piceno che fino al 1962 lo adibirà a Caserma dei Carabinieri per poi porre alcuni locali in locazione (delibera del C.C. n.52 dell'11/12/1965) allo scopo di destinarli alla scuola materna. Dopo un primo tentativo di acquisizione definitiva da parte dell'Amm. Comunale, lo stesso venne definitivamente acquistato dal comune nel 1973 (delibera del C.C. n. 35 del 18/11/1973).

<b>RENF - Fonte</b>	Archivio Storico_Comune di Massignano
---------------------	---------------------------------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>RELI - Data</b>	1896
--------------------	------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>REVI - Data</b>	1973
--------------------	------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico_messa in sicurezza
---------------------------------	-----------------------------------

<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di cucì e scuci della muratura dell'edificio adiacente.
-----------------------	--

<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2866
---------------------	---

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
----------------------	-----

<b>RELI - Data</b>	2016
--------------------	------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
----------------------	-----

<b>REVI - Data</b>	2017
--------------------	------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
---------------------------------	------------------------

<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio ha subito danni causati dal sisma del 1997 consistenti in lesioni sulle murature interne determinando avvallamenti e distacchi tra le murature e i solai.
-----------------------	--

<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AP652/2
---------------------	----------------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1997
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Progetto di recupero funzionale, consolidamento e miglioramento sismico consistente nel rinforzo delle fondazioni attraverso la realizzazione di cordoli in c.a.; alleggerimento del carico sulle volte attraverso lo svuotamento dei rinfianchi, rimessa in sesto con l'ausilio di martinetti idraulici, scarnitura e pulitura delle connessioni, realizzazione di frenelli di rinforzo e interventi all'intradosso per le volte dove non sia possibile intervenire sull'estradosso; ispessimento di alcune murature di spina del 2p; smontaggio dei solai e sostituzione dell'orditura. Inoltre è prevista l'installazione di un ascensore.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AP652/2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	17/11/2014
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	alienazione
<b>RENN - Notizia</b>	Richiesta di alienazione immobile.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AP652/2
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	04/10/2017
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1875)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni**RENN - Notizia** L'edificio presenta forte degrado della parete retrostante con decoesione dei laterizi; lesioni da taglio verticale per degrado malte e sconnessione al livello dei cornicioni. All'interno, le volte del locale interrato, mostrano lesioni da lieve schiacciamento e distacco dell'intonaco.**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni Sisma\_ID UCCR MARCHE\_1875**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico\_messa in sicurezza**RENN - Notizia** Intervento per la realizzazione di una struttura di protezione per evitare possibili cadute di materiale su pubblica via.**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni Sisma\_ID UCCR MARCHE\_1875**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** 2017**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +4**SIIP - Tipo di piani** p. seminterrato, p.t., 1p, 2p**SIIV - Suddivisione verticale** a blocco**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

Percorrendo le vie del paese è possibile ammirare vari palazzi gentilizi che portano il nome degli originari proprietari, come Palazzo Faviani (con portale in cotto del XV sec.), Tassoni (del XVI sec.) e Palazzo Santini situato lungo Via Cavour. Il palazzo si sviluppa su un lotto trapezoidale, con i lati minori in aderenza con altri fabbricati. La

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	facciata principale su Via Cavour (larghezza del fronte 18,78m, profondità 11,50ml) segue l'andamento lineare della strada, mentre la facciata secondaria che prospetta sul giardino di pertinenza ha un impostazione più irregolare che segue l'andamento del lotto. La disposizione delle finestre del fronte principale, pone in alternanza ritmica singoli e doppi assi dei sette complessivi delle stesse, distinte entro i rispettivi specchi murari in cortina semirustica.
--	--

## PN - PIANTA

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

### PNT - PIANTA

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	a blocco
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	p. seminterrato_deposito
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	p.t._stanze espositive/laboratorio
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	1p_sede associazione
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	2p_abitazione

## FN - FONDAZIONI

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Di tipo superficiale con terreno attestato su due livelli sfalsati di circa 80cm
--	--

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	a sacco
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	in mattoni lasciati a vista
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	Piano seminterrato
-------------------------	--------------------

### SOF - TIPO

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	in mattoni
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	Insistono muri in falso

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	Piano seminterrato
-------------------------	--------------------

### SOF - TIPO

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	Scalone_pianerottolo
-------------------------	----------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
---------------------	------------

<b>SOFP - Caratteristiche</b>	raccordate fra volte a vela rampanti
-------------------------------	--------------------------------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	1p_stanza
-------------------------	-----------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
----------------------	-------

<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
---------------------	--------------

<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con compartimenti riquadrati a stucco
-------------------------------	---------------------------------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
---------------------	-----------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a 2 falde
--	-----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scalone
----------------------	---------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	In corrispondenza del sec
----------------------	---------------------------

<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSM - Materiali</b>	in c.a.
-------------------------	---------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**



<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	graniglia
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti lineari
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	Antibagno_1p
<b>PVMG - Genere</b>	graniglia
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti lineari
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	basamento
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con motivo a bugnato lineare
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	paraste
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Collegate superiormente da una fascia orizzontale su cui si imposta la cornice del tetto
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	su mensole
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivo a pettine
<b>DECM - Materiali</b>	cotto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale d'ingresso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con paraste binate
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con triglifo e scultura a conchiglia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con architrave aggettante e sovrastante copertura con marsigliesi
<b>DECM - Materiali</b>	pietra



**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Portale d'ingresso secondario
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con lesene doriche
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice e concio in chiave in aggetto
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture p.t.
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	quadrata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice strombata
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture 1p.
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice binata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con coronamento costituito da un frontone triangolare o curvo privo di decorazione
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	sopra architravi finestre 1p
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	formelle con bassorilievi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	raffigurano un mascherone tra le volute, foglie e rosette inquadrato da una cornice modanata
<b>DECM - Materiali</b>	cotto

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	base della finestre 1p
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	formelle con bassorilievi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	raffigurano un vaso tra due pavoni stilizzati
<b>DECM - Materiali</b>	cotto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture 2p.
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice binata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con gocciolatoi
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Fronte posteriore
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Loggiato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aperto verso l'orto-giardino
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con andamento a scarpa
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	scala
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con elemento modanato in stucco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con riquadratura centrale con decoro floreale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con colonne doriche su ristretto pozzo centrale
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta forte degrado della parete retrostante con decoesione dei laterizi; lesioni da taglio verticale per degrado malte e sconnessione al livello dei cornicioni. All'interno, le volte del locale interrato, mostrano lesioni da lieve schiacciamento e distacco dell'intonaco. (ID UCCR MARCHE_1875)
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	17/11/2014
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Progetto di recupero funzionale, consolidamento e miglioramento sismico consistente nel rinforzo delle fondazioni attraverso la realizzazione di cordoli in c.a.; alleggerimento del carico sulle volte attraverso lo svuotamento dei rinfianchi, rimessa in sesto con l'ausilio di martinetti idraulici, scarnitura e pulitura delle connessioni, realizzazione di frenelli di rinforzo e interventi all'intradosso per le volte dove non sia possibile intervenire sull'estradosso; ispessimento di alcune muratur

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	Associazione Massignano Ceramica/abitazione

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	1745-1920
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	1920-1962
<b>USOD - Uso</b>	Caserma dei Carabinieri

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	1980-1990
<b>USOD - Uso</b>	Sede della Banda musicale e della Pro-loco

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Massignano

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	L.61/1998
-----------------------------------	-----------

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	<a href="https://www.google.it/maps">https://www.google.it/maps</a>
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4425
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	<a href="https://www.google.it/maps">https://www.google.it/maps</a>
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4426
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1875
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5058
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1875
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5059
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1875
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5060
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Ascoli Piceno
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_298
<b>DRAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAD - Data</b>	2018

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	M. Mauro
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_378
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	311-316

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Regione Marche
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1998
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_355
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	131-136

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Regione Marche, Centro per i beni culturali
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_351
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	169

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	V. Galiè
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1997
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_379
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	430

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2018
<b>CMPN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni