

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066245
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	conventuale
OGTN - Denominazione	Oasi di S. Maria dei Monti dei Frati Minori

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Chiesa S. Maria dei Monti

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Convento di S. Maria dei Monti

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Grottammare
PVCL - Località	GROTTAMMARE

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Comune di Grottammare
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	3/2019
<b>CTSN - Particelle</b>	A, 96 part., 97(soppressa), 98(soppressa), 99(soppressa)
<b>CTSP - Proprietari</b>	Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.86105893
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.993827608
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>GPBT - Data</b>	18-7-2019
<b>GPBO - Note</b>	(4234293) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificazione risale ai primi anni del 1600, e si deve alla devozione del frate minore Nicola di Monteprandone, che propose l'insediamento di una comunità religiosa: nel 1603 Papa Clemente VIII autorizzò la costruzione in un'area dove nel XIV secolo un piccolo santuario Mariano era stato eretto contro le pestilenze che imperversarono in quei tempi: La Madonna dei Monti. La costruzione inizia nel 1616 con un primo corpo rettangolare composto da 22 stanze da letto con al centro il chiostro e contemporaneamente inizia, anche, la costruzione della chiesa.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_Relazione decreto
<b>RENF - Fonte</b>	B_0101

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1600/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1614/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Soppressione napoleonica**RENN - Notizia** Il decreto di soppressione sancito da Napoleone Bonaparte fu intimato alla famiglia di questo convento il 15 Maggio 1810; La chiesa fu fatta succursale della parrocchia entro cui il convento è situato, ma non trovò chi vi fu lasciato a custode. Il convento fu messo all'asta e fu comprato dal Sig. Gianbattista Giammarini, già sindaco colla mira di salvarlo dalla devastazione**RENF - Fonte** B\_0101**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** affresco**RENS - Notizia sintetica** distruzione**RENN - Notizia** Una parte dell'affresco raffigurazione la Madonna, realizzato all'interno della chiesa, venne distrutto da un incendio.**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_Relazione decreto**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** chiesa**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia** Nel 1936 la chiesa diviene di proprietà della provincia di S. Pacifico dei Frati Minori ora Provincia Picena S. Giacomo della Marca**RENF - Fonte** SABAP\_AN\_Relazione decreto**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1936/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX

<b>REVI - Data</b>	1936/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	convento
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di ampliamento e trasformazione che hanno portato alla sopraelevazione dell'ala Sud ed una ricostruzione dell'ala nord con lavori alle strutture portanti e parti delle finiture interne
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_AP1552
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELI - Data</b>	1968/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	1984/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	decreto di vincolo
<b>RENN - Notizia</b>	Richiesta di vincolo sul complesso
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_AP676
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1993/12/06
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1993/12/06
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ordinanza
<b>RENN - Notizia</b>	Ordinanza di sospensione dei lavori e di rimessa in ripristino dello stato delle opere realizzate in difformità dall'autorizzazione n.157/93 del 05/04/1995
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_AP676
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1995/10/10
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1995/10/10
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	piazzale

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Lavori di sistemazione del piazzale al di fuori della chiesa-parere favorevole in 1996/06/26
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_AP676
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1996/06/06
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1996/06/06
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	chiesa
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	L'8 Aprile 1999 la chiesa presentava infiltrazioni d'acqua dalle strutture di copertura che hanno danneggiato la volta provocando lesioni e compromettendo la stabilità; lesioni all'esterno della stessa e del campanile, deterioramento dovuto agli agenti atmosferici e il distacco di alcuni cornicioni e cornici della facciata principale, per questo viene presentato il progetto l'intervento di consolidamento e restauro consistente nello smontaggio del manto i copertura, trattamento delle strutture portanti in legno, realiz. del nuovo pianellato dello strato impermeabilizzante e del nuovo manto di copertura e ripresa tramite scuci cucì delle lesioni .
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_AP676
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2003/01/08
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	muro di recinzione
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di consolidamento e restauro dei muri fatti di muratura mista di pietrame e laterizio delle spessore medio di 40cm in pessimo stato di conservazione e in alcuni casi parzialmente crollati con la tecnica del cucì scuci con successiva stuccatura dei giunti con malta di calce e i tratti crollati saranno ripristinati rimontando il materiale di recupero integrato con pietrame simile.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_AP676
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2007/06/28
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI

<b>REVI - Data</b>	2007/06/28
--------------------	------------

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

### **REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Lavori di restauro del convento consistenti in opere interne di restauro del p.t., il primo piano e 2p.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_AP1552
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_AP676

### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2008/05/10

### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
----------------------	-----

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

### **REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Lavori di restauro del convento-variante
<b>RENN - Notizia</b>	Lavori consistenti nell'impermeabilizzazione della copertura a terrazzo lato nord e ovest in quanto frequenti infiltrazioni di acqua piovana stanno gravemente danneggiato i solai di copertura in latero-cemento compromettendo l'integrità strutturale
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_AP1552

### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2013/03/08

### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
----------------------	-----

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

### **REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	Il complesso è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1898)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017

## **RE - NOTIZIE STORICHE**

### **REN - NOTIZIA**

--	--

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	L'oasi presenta danni localizzati nella parete a sud-ovest dell'edificio e nell'incrocio di questa parete con il porticato dietro l'abside della chiesa.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1898
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Evento sismico-messa in sicurezza
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di puntellamento della volta in mattoni.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AN_ID UCCR MARCHE_1898
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	convento
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	chiesa
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Il complesso, situato sulla sommità di una collina, a poche centinaia di metri a ovest dell'antico borgo, è costituito da un Convento e da una chiesa con campanile posto nell'angolo sud dell'abside. L'ingresso principale della chiesa si affaccia ad est su di un ampio piazzale, dal quale si accede a vari ingressi del convento.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	convento

**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

**PNTF - Forma**

irregolare

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte**

chiesa

**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte**

Torre campanaria

**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

**PNTF - Forma**

quadrata

**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Non accertabile

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

convento

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere**

in laterizio parzialmente a vista

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

chiesa

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere**

in mattoni a faccia vista

**SVCM - Materiali**

laterizio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

chiesa\_navata

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a botte

**SOFQ - Qualificazione della forma**

lunettata

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

Convento\_Sala pranzo

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta



<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	Convento_chiostro
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	Convento porzioni laterali
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	Convento_Volume posteriore
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	piano
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	chiostro
<b>PVMG - Genere</b>	in cotto
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Prospetto principale

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Ad arco a sesto ribassato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con timpano semicircolare
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	Sopra portale d'ingresso
<b>DECT - Tipo</b>	apertura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con cornice
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	paraste
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	doriche
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	timpano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Triangolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettanti
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa_navata
<b>DECT - Tipo</b>	altari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.4
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	simmetrici
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con dipinti del 1780 di Nicola Monti
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>DECL - Collocazione</b>	Abside semicircolare
<b>DECT - Tipo</b>	coro
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con affresco raffigurante la Madonna con Bambino
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>DECL - Collocazione</b>	Presbiterio/altari laterali
<b>DECT - Tipo</b>	nicchia
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n.2
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	resti di S. Aureliano e di Beata Lavinia
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa_navata
<b>DECL - Collocazione</b>	parete
<b>DECT - Tipo</b>	decorazioni
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Raffigurante cartelle, stemmi e festoni tipici del 600-700
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile, tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Monofora
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con cornice strombata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile, tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	convento
<b>DECL - Collocazione</b>	Prospetto posteriore
<b>DECT - Tipo</b>	apertura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con colonne doriche
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	oasi
<b>USO - USO STORICO</b>	

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIV
<b>USOD - Uso</b>	convento

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori

### **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Legge 490/1999 art. 2 comma 1 a
<b>NVCD - Data notificazione</b>	2002/02/23

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	<a href="https://www.google.it/maps">https://www.google.it/maps</a>
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	66245_F1

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fermo-immagine
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	<a href="https://www.google.it/maps">https://www.google.it/maps</a>
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	66245_F2

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1898
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	66245_F7
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1898
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	66245_F8
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1898
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	66245_F9
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1898
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	66245_F10
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1995
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_AN
<b>FTAC - Collocazione</b>	Scheda cartacea A_66245
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	66245_F11

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Ascoli Piceno
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	66245_C1
<b>DRAD - Data</b>	2019

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	decreto vincolo
<b>FNTD - Data</b>	2002/02/23
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_AN
<b>FNTS - Posizione</b>	Ufficio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	66245_D1

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Padre Alessio d'Arquata
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1893

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_0101
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	F. Mariano
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1995
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_016
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Capocasa, Tiziana
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1994
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_0155
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1995
<b>CMPN - Nome</b>	Sternini, S.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	TeodoB./Macripò A.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2019
<b>RVMN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2019
<b>AGGN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria